

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246955-2400160	Kantoor STB
Datum:	30 mei 2024	Uw Project:	24,0418	Eindhoven
Plaats RK:	Technische ruimte eerste verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK1

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	Voedingen				
1	Regelkast 1			Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco	
2	Warmtepomp			Werkzaamheden derden	
3	Koelmachine			Werkzaamheden derden	
	Totaal voedingen derden aansluiten	1			
	Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A	0			
	Warmteopwekking				
1	Ketel 1 voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
2	Ketel 1 storing, sturing 0-10V			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
3	Ketel 2 voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
4	Ketel 2 vrijgave/storing, sturing 0-10V			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
5	Brandschakelaar ketelhuis	1		DRAK HULT CCA 5G2,5 MT	in TR
6	Drukopnemer CV-installatie			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
7	Centrale aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
8	Centrale retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
9	Buffervattemperatuuropnemer laag			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
10	Buffervattemperatuuropnemer hoog			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
11	Retourtemperatuuropnemer na buffervat			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
12	Retourtemperatuuropnemer naar warmtepomp			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246955-2400160	Kantoor STB
Datum:	30 mei 2024	Uw Project:	24,0418	Eindhoven
Plaats RK:	Technische ruimte eerste verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK1

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	<i>Warmtepomp</i>				
13	Warmtepompen diverse functies			DRAK SIGK CCA 6X2X0,8 MT	
14	Intredetemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
15	Uittredetemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
16	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	magazijn BG/stramien D6
17	Circulatiepomp sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	magazijn BG/stramien D6
18	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	magazijn BG/stramien D6
19	Smoorafsluiter aanvoer CV			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	magazijn BG/stramien D6
20	Smoorafsluiter retour CV			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	magazijn BG/stramien D6
21	Smoorafsluiter aanvoer GKW			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	magazijn BG/stramien D6
22	Smoorafsluiter retour GKW			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	magazijn BG/stramien D6
	<i>Transport GKW</i>				
23	Buffervattemperatuuropnemer laag			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
24	Buffervattemperatuuropnemer hoog			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
25	Aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
26	Retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
27	Drukopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	magazijn BG/stramien D6

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246955-2400160	Kantoor STB
Datum:	30 mei 2024	Uw Project:	24,0418	Eindhoven
Plaats RK:	Technische ruimte eerste verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK1

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	Koelmachine 1				
28	Koelmachine sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	
29	Transportpomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	magazijn BG/stramien D6
30	Transportpomp sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	magazijn BG/stramien D6
31	Intredetemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
32	Uittredetemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
	Voorregeling CV klimaatplafonds BG				
33	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
34	Circulatiepomp sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
35	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
36	Aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
37	Retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246955-2400160	Kantoor STB
Datum:	30 mei 2024	Uw Project:	24,0418	Eindhoven
Plaats RK:	Technische ruimte eerste verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK1

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	<i>Voorregeling CV klimaatplafonds 1ste verdieping</i>				
38	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
39	Circulatiepomp sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
40	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
41	Aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
42	Retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
	<i>Voorregeling vloerverwarming</i>				
43	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
44	Circulatiepomp sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
45	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
46	Aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
47	Retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
	<i>Voorregeling heaters hal</i>				
48	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
49	Circulatiepomp sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
50	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
51	Aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
52	Retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
	<i>Voorregeling GKW klimaatplafonds BG</i>				
53	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	magazijn BG/stramien D6
54	Circulatiepomp sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	magazijn BG/stramien D6
55	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	magazijn BG/stramien D6
56	Aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
57	Retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6



Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246955-2400160	Kantoor STB
Datum:	30 mei 2024	Uw Project:	24,0418	Eindhoven
Plaats RK:	Technische ruimte eerste verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK1

nr.	onderdeel	ws	proces code	kabel soort en doorsnede	bekabeling naar

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246955-2400160	Kantoor STB
Datum:	30 mei 2024	Uw Project:	24,0418	Eindhoven
Plaats RK:	Technische ruimte eerste verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK1

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	Voorregeling GKW klimaatplafonds 1ste verdieping				
58	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	magazijn BG/stramien D6
59	Circulatiepomp sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	magazijn BG/stramien D6
60	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	magazijn BG/stramien D6
61	Aanvoertemperaturopnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
62	Retourtemperaturopnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
	Luchtbehandeling				
63	WTW-unit voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	magazijn BG/stramien H5
64	WTW-unit MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,c	magazijn BG/stramien H5
65	Kanaaltemperaturopnemer inblaas			JOB A ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT	magazijn BG/stramien H5
66	Kanaaltemperaturopnemer retour			JOB A ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT	magazijn BG/stramien H5
67	Regelafsluiter verwarmers			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
68	Circulatiepomp verwarmers voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
69	Circulatiepomp verwarmers sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
70	Aanvoertemperaturopnemer verwarmers			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
71	Retourtemperaturopnemer verwarmers			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
72	Regelafsluiter koeler			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	magazijn BG/stramien D6
73	Circulatiepomp koeler voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	magazijn BG/stramien D6
74	Circulatiepomp koeler sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	magazijn BG/stramien D6
75	Aanvoertemperaturopnemer koeler			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
76	Retourtemperaturopnemer koeler			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	magazijn BG/stramien D6
	Onderstation algemeen				
77	Buitentemperaturopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	
78	Brandmelding			Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco	
79	Brandventilatieschakeling			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	



Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246955-2400160	Kantoor STB
Datum:	30 mei 2024	Uw Project:	24,0418	Eindhoven
Plaats RK:	Technische ruimte eerste verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK1

nr.	onderdeel	ws	proces code	kabel soort en doorsnede	bekabeling naar

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246955-2400160	Kantoor STB
Datum:	30 mei 2024	Uw Project:	24,0418	Eindhoven
		Opsteller:	Rick van Deurzen	Naregelingen

Stuks	onderdeel	wcd	totaal	materiaal	bekabeling
					naar
	Voeding 230V				
20	Voeding naregeling			Levering derde	
	Communicatiebus (lussen)				
20	Communicatie Priva			COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305	
	Naregelingen				
20	Aansluitsnoer voeding			Levering derde	
14	Comset CX			Patchkabel 20 meter	
18	Zesweg regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
2	Regelafsluiter verwarmers			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
18	Regelklep vloerverdeler			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
2	Heater vrijgave			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
4	VAV box aanvoer			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
20	Natobaan + DIN rail			Levering derde	