

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246975-2400226	Nutricontrol
Datum:	19 augustus 2024	Uw Project:	mail 04-07-2024	Veghel
Plaats RK:	Technische ruimte derde verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	Voedingen				
1	Regelkast 1			Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco	
2	Warmtepomp 1			Werkzaamheden derden	
3	Warmtepomp 2			Werkzaamheden derden	
4	Warmtepomp 3			Werkzaamheden derden	
5	Hydrofoor drinkwater			Werkzaamheden derden	
6	Hydrofoor bedrijfswater			Werkzaamheden derden	
7	Waterontharder 1			Werkzaamheden derden	
8	Waterontharder 2			Werkzaamheden derden	
9	Waterontharder 3			Werkzaamheden derden	
10	RO unit 1			Werkzaamheden derden	
11	RO unit 2			Werkzaamheden derden	
12	RO unit 3			Werkzaamheden derden	
	Totaal voedingen derden aansluiten	1			
	Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A	0			
	Warmtepomp 1				
1	Warmtepomp diverse functies			DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT	in TR
2	Warmtepomp BACnet ethernet koppeling			GGM C6U4PFROHT3 GGM U/UTP6 LSZH 305M	in TR
3	Driewegregelafluiter verdamper			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	op WP
4	Driewegregelafluiter condensor			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	op WP

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246975-2400226	Nutricontrol
Datum:	19 augustus 2024	Uw Project:	mail 04-07-2024	Veghel
Plaats RK:	Technische ruimte derde verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

nr.	onderdeel	ws	proces code	kabel soort en doorsnede	bekabeling naar
	Warmtepomp 2				
5	Warmtepomp diverse functies			DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT	
6	Warmtepomp BACnet ethernet koppeling			GGM C6U4PFROHT3 GGM U/UTP6 LSZH 305M	
7	Tracing	1		DRAK HULT CCA 5G2,5 MT	
8	Driewegregelafluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	op WP
9	Smookklep aanvoer CV open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
10	Smookklep retour CV open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
11	Smookklep aanvoer GKW open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
12	Smookklep retour GKW open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
	Warmtepomp 3				
13	Warmtepomp diverse functies			DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT	
14	Warmtepomp BACnet ethernet koppeling			GGM C6U4PFROHT3 GGM U/UTP6 LSZH 305M	
15	Tracing	1		DRAK HULT CCA 5G2,5 MT	
16	Driewegregelafluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	op WP
17	Smookklep aanvoer CV open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
18	Smookklep retour CV open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
19	Smookklep aanvoer GKW open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
20	Smookklep retour GKW open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246975-2400226	Nutricontrol
Datum:	19 augustus 2024	Uw Project:	mail 04-07-2024	Veghel
Plaats RK:	Technische ruimte derde verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

nr.	onderdeel	ws	proces code	kabel soort en doorsnede	bekabeling naar
	CV Transport				
21	Centrale aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
22	Centrale retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
23	Buffervattemperatuuropnemer hoog			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
24	Buffervattemperatuuropnemer laag			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
25	Drukopnemer CV-installatie			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
26	Vacuum ontgasser voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	230V/6A
27	Vacuum ontgasser storing			DRAK CCA GY 2X0,8 MT	in TR
28	Vacuum ontgasser MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,0	in TR
29	Transportpomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	230V/6A
30	Transportpomp sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246975-2400226	Nutricontrol
Datum:	19 augustus 2024	Uw Project:	mail 04-07-2024	Veghel
Plaats RK:	Technische ruimte derde verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

nr.	onderdeel	ws	proces code	kabel soort en doorsnede	bekabeling naar
	GKW Transport				
31	Centrale aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
32	Centrale retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
33	Buffervattemperatuuropnemer hoog			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
34	Buffervattemperatuuropnemer laag			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
35	Drukopnemer GKW-installatie			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
36	Vacuum ontgasser voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	230V/6A
37	Vacuum ontgasser storing			DRAK CCA GY 2X0,8 MT	in TR
38	Vacuum ontgasser MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,0	doorlussen
39	Transportpomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	230V/6A
40	Transportpomp sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
41	Transportpomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	230V/6A
42	Transportpomp sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
	Transportgroep CV/GKW LBK				
43	Smookklep aanvoer CV open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
44	Smookklep retour CV open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
45	Smookklep aanvoer GKW open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
46	Smookklep retour GKW open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
	Transportgroep CV naverwarming				
47	Aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
48	Retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246975-2400226	Nutricontrol
Datum:	19 augustus 2024	Uw Project:	mail 04-07-2024	Veghel
Plaats RK:	Technische ruimte derde verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

nr.	onderdeel	ws	proces code	kabel soort en doorsnede	bekabeling naar
	Transportgroep GKW watergekoelde condensors				
49	Aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
50	Retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
	Luchtbehandeling 1				
51	Luchtklepservo toevoer open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	op dak
52	Drukopnemer filter toevoer lucht			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	op dak
53	Regelafsluiter twincoil			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	op dak
54	Circulatiepomp twincoil voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	230V/6A
55	Circulatiepomp twincoil sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	op dak
56	Aanvoertemperatuuropnemer twincoil			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	op dak
57	Retourtemperatuuropnemer twincoil			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	op dak
58	Drukopnemer twincoil			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	op dak
59	Vorstbeveiligings thermostaat			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	op dak
60	Regelafsluiter CV/GKW			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	op dak
61	Aanvoertemperatuuropnemer CV/GKW			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	op dak
62	Retourtemperatuuropnemer CV/GKW			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	op dak
63	Circulatiepomp CV/GKW voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	230V/6A
64	Circulatiepomp CV/GKW sturing/storing			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	op dak
65	Temperatuuropnemer na twincoil			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	op dak
66	Temperatuuropnemer na batterij			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	op dak
67	Regelafsluiter bevochtiger			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	op dak
68	Maximaal hygrostaat			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	op dak
69	Toevoerventilator EC motor	0		Kabel levering derde, enkelzijdig aansluiten werk ERCO	
70	Toevoerventilator 0-10V, sturing/storing			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	op dak

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246975-2400226	Nutricontrol
Datum:	19 augustus 2024	Uw Project:	mail 04-07-2024	Veghel
Plaats RK:	Technische ruimte derde verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

nr.	onderdeel	ws	proces code	kabel soort en doorsnede	bekabeling naar
71	Toevoerventilator EC motor	0		Kabel levering derde, enkelzijdig aansluiten werk ERCO	
72	Toevoerventilator 0-10V, sturing/storing			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	op dak
73	Drukverschilopnemer inblaas			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	op dak
74	Luchtklep inblaas open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	op dak
75	Kanaaldrukverschilopnemer inblaas			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	op dak
76	Kanaal temperatuuropnemer inblaaslucht/RV			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	op dak
77	Kanaaldrukopnemer retour			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	op dak
78	Kanaaltemperatuuropnemer retour lucht			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	op dak
79	Luchtklep retour open/dicht			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	op dak
80	Afvoerventilator EC motor	0		Kabel levering derde, enkelzijdig aansluiten werk ERCO	
81	Afvoerventilator 0-10V, sturing/storing			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	op dak
82	Afvoerventilator EC motor	0		Kabel levering derde, enkelzijdig aansluiten werk ERCO	
83	Afvoerventilator 0-10V, sturing/storing			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	op dak
84	Drukopnemer filter retour lucht			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	op dak
85	Kanaaltemperatuuropnemer retour lucht			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	op dak
86	Luchtkleperservo afvoer open/dicht melding			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	op dak
87	Verlichting LBK voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	op dak

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246975-2400226	Nutricontrol
Datum:	19 augustus 2024	Uw Project:	mail 04-07-2024	Veghel
Plaats RK:	Technische ruimte derde verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

nr.	onderdeel	ws	proces code	kabel soort en doorsnede	bekabeling naar
	Luchtbehandeling 2				
88	Luchtklepservo toevoer open/dicht			JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT	op dak
89	Drukopnemer filter toevoer lucht			JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT	op dak
90	Regelafsluiter twincoil			JOBA STUURSTR HHJZ 5X1 MT	op dak
91	Circulatiepomp twincoil voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	230V/6A
92	Circulatiepomp twincoil sturing/storing			JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT	op dak
93	Aanvoertemperatuuropnemer twincoil			JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT	op dak
94	Retourtemperatuuropnemer twincoil			JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT	op dak
95	Drukopnemer twincoil			JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT	op dak
96	Vorstbeveiligings thermostaat			JOBA STUURSTR HHJZ 5X1 MT	op dak
97	Regelafsluiter CV/GKW			JOBA STUURSTR HHJZ 5X1 MT	op dak
98	Aanvoertemperatuuropnemer CV/GKW			JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT	op dak
99	Retourtemperatuuropnemer CV/GKW			JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT	op dak
100	Circulatiepomp CV/GKW voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	230V/6A
101	Circulatiepomp CV/GKW sturing/storing			JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT	op dak
102	Temperatuuropnemer na twincoil			JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT	op dak
103	Temperatuuropnemer na batterij			JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT	op dak
104	Regelafsluiter bevochtiger			JOBA STUURSTR HHJZ 5X1 MT	op dak
105	Maximaal hygrostaat			JOBA STUURSTR HHJZ 5X1 MT	op dak
106	Toevoerventilator EC motor	0		Kabel levering derde, enkelzijdig aansluiten werk ERCO	
107	Toevoerventilator 0-10V, sturing/storing			JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT	op dak
108	Toevoerventilator EC motor	0		Kabel levering derde, enkelzijdig aansluiten werk ERCO	
109	Toevoerventilator 0-10V, sturing/storing			JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT	op dak

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246975-2400226	Nutricontrol
Datum:	19 augustus 2024	Uw Project:	mail 04-07-2024	Veghel
Plaats RK:	Technische ruimte derde verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

nr.	onderdeel	ws	proces code	kabel soort en doorsnede	bekabeling naar
110	Drukverschilopnemer inblaas			JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT	op dak
111	Luchtklep inblaas open/dicht			JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT	op dak
112	Kanaaldrukverschilopnemer inblaas			JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT	op dak
113	Kanaal temperatuuropnemer inblaaslucht/RV			JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT	op dak
114	Kanaaldrukopnemer retour			JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT	op dak
115	Kanaaltemperatuuropnemer retour lucht			JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT	op dak
116	Luchtklep retour open/dicht			JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT	op dak
117	Afvoerventilator EC motor	0		Kabel levering derde, enkelzijdig aansluiten werk ERCO	
118	Afvoerventilator 0-10V, sturing/storing			JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT	op dak
119	Afvoerventilator EC motor	0		Kabel levering derde, enkelzijdig aansluiten werk ERCO	
120	Afvoerventilator 0-10V, sturing/storing			JOBA STSTR B2CA HCHJZ 7X1 MT	op dak
121	Drukopnemer filter retour lucht			JOBA ST.STR B2CA HCHJZ 5X1 MT	op dak
122	Kanaaltemperatuuropnemer retour lucht			JOBA ST.STR B2CA HCHOZ 2X1 MT	op dak
123	Luchtklepservo afvoer open/dicht melding			JOBA STUURSTR HHJZ 7X1 MT	op dak
124	Verlichting LBK voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	op dak
	Technische ruimte				
125	Toevoerluchtklep			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	
126	Afvoerventilator EC motor	0		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	
127	Afvoerventilator 0-10V, sturing/storing			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	
128	Ruimtetemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246975-2400226	Nutricontrol
Datum:	19 augustus 2024	Uw Project:	mail 04-07-2024	Veghel
Plaats RK:	Technische ruimte derde verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

nr.	onderdeel	ws	proces code	kabel soort en doorsnede	bekabeling naar
	Watermeters				
129	Bemetering voeding			DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	
130	Watermeter algemeen M-bus			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	
	Hydrofoor drinkwater				
131	Hydrofoorinstallatie storing			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
132	Hydrofoorinstallatie MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,0	in TR
	Hydrofoor bedrijfswater				
133	Hydrofoorinstallatie storing			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
134	Hydrofoorinstallatie MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,0	doorlussen
	Waterontharders				
135	Waterontharder storing			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
136	Waterontharder MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,0	in TR
137	Waterontharder storing			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
138	Waterontharder MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,0	doorlussen
139	Waterontharder storing			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
140	Waterontharder MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,0	doorlussen

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246975-2400226	Nutricontrol
Datum:	19 augustus 2024	Uw Project:	mail 04-07-2024	Veghel
Plaats RK:	Technische ruimte derde verdieping	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

nr.	onderdeel	ws	proces code	kabel soort en doorsnede	bekabeling naar
	RO units				
141	RO unit storing			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
142	RO unit MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,0	in TR
143	RO unit storing			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
144	RO unit MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,0	doorlussen
145	RO unit storing			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
146	RO unit MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,0	doorlussen
	Onderstation algemeen				
147	Buitentemperatuur/Rvopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	
148	Brandmelding			Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco	
149	Communicatiekabel regelkast			Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco	

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20246975-2400226	Nutricontrol
Datum:	19 augustus 2024	Uw Project:	mail 04-07-2024	Veghel
		Opsteller:	Rick van Deurzen	Naregelingen

Stuks	onderdeel	wcd	totaal	materiaal	bekabeling naar
	Voeding 230V				
86	Voeding naregeling	86		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	
	Communicatiebus (lussen)				
86	Communicatie Priva			COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305	
	Naregelingen				
86	Aansluitsnoer voeding			Levering derde	
67	Touchpoint one			Patchkabel 20 meter	
86	Regelklep verwarmers/koelen			DRAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
54	Terugmelding brandklep			DRAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
143	VAV box aanvoer/retour			DRAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	77 afvoer en 66 retour
16	Ruimteopnemer			DRAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
2	Sturing/storing FCU			DRAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
86	DIN rail + natobaan			Levering derde	