

|                   |                                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>     | 31 maart 2025                       | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte tweede verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK01</b>         |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                               | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i>                           | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|            | <b>Voedingen</b>                               |           |                        |                                                           |                            |
| 1          | Regelkast 1                                    |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 2          | Warmtepomp kantoor                             |           |                        | Geen werkzaamheden                                        |                            |
| 3          | Warmtepomp warehouse                           |           |                        | Geen werkzaamheden                                        |                            |
| 4          | Luchtbehandelingskast keuken                   |           |                        | Geen werkzaamheden                                        |                            |
| 5          | WTW-units                                      |           |                        | Geen werkzaamheden                                        |                            |
| 6          | Biddle-units                                   |           |                        | Geen werkzaamheden                                        |                            |
| 7          | Grijswaterinstallatie                          |           |                        | Geen werkzaamheden                                        |                            |
| 8          | Split-unit                                     |           |                        | Geen werkzaamheden                                        |                            |
|            | Totaal voedingen derden aansluiten             | 1         |                        |                                                           |                            |
|            | Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 0         |                        |                                                           |                            |
|            | <b>Warmtepomp kantoor</b>                      |           |                        |                                                           |                            |
| 1          | Warmtepomp diverse functies                    |           |                        | DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT                                | op dak                     |
| 2          | Warmtepomp MODbus koppeling                    |           |                        | MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,c   | op dak                     |
| 3          | Tracing                                        | 1         |                        | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT                                    | op dak                     |
| 4          | Regelafsluiter open/dicht                      |           |                        | DRAK CCA GY 6X0,8 MT                                      | in TR                      |
| 5          | Regelafsluiter open/dicht                      |           |                        | DRAK CCA GY 6X0,8 MT                                      | in TR                      |
| 6          | Regelafsluiter open/dicht                      |           |                        | DRAK CCA GY 6X0,8 MT                                      | in TR                      |
| 7          | Drukopnemer                                    |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT                            | in TR                      |
| 8          | Inttrede temperatuuropnemer                    |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                             | in TR                      |
| 9          | Uittrede temperatuuropnemer                    |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                             | in TR                      |
| 10         | Circulatiepomp voeding                         | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT                                    | in TR                      |
| 11         | Circulatiepomp vrijgave/storing/sturing        |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT                              | in TR                      |

|                   |                                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>     | 31 maart 2025                       | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte tweede verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK01</b>         |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                       | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i> | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|----------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            |                                        |           |                        |                                 |                            |
|            | <i>Warmteverdeling transportgroep</i>  |           |                        |                                 |                            |
| 12         | Inttredetemperatuuropnemer             |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 13         | Uittredetemperatuuropnemer             |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 14         | Buffervattemperatuuropnemer hoog       |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 15         | Buffervattemperatuuropnemer midden     |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 16         | Buffervattemperatuuropnemer laag       |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 17         | Transportpomp voeding                  | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | in TR                      |
| 18         | Transportpomp vrijgave/storing/sturing |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |
| 19         | Retourtemperatuuropnemer               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 20         | Aanvoertemperatuuropnemer              |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
|            |                                        |           |                        |                                 |                            |
|            | <i>Koudeverdeling transportgroep</i>   |           |                        |                                 |                            |
| 21         | Inttredetemperatuuropnemer             |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 22         | Uittredetemperatuuropnemer             |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 23         | Buffervattemperatuuropnemer hoog       |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 24         | Buffervattemperatuuropnemer midden     |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 25         | Buffervattemperatuuropnemer laag       |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 26         | Transportpomp voeding                  | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | in TR                      |
| 27         | Transportpomp vrijgave/storing/sturing |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |
| 28         | Retourtemperatuuropnemer               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 29         | Aanvoertemperatuuropnemer              |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
|            |                                        |           |                        |                                 |                            |

|                   |                                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>     | 31 maart 2025                       | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte tweede verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK01</b>         |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                        | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i> | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            | <i>Voorregeling CV klimaatplafonds</i>  |           |                        |                                 |                            |
| 30         | Regelafsluiter                          |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in TR                      |
| 31         | Regelafsluiter BACnet koppeling         |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    | in TR                      |
| 32         | Circulatiepomp voeding                  | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | in TR                      |
| 33         | Circulatiepomp vrijgave/storing/sturing |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |
| 34         | Retourtemperatuuropnemer                |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 35         | Aanvoertemperatuuropnemer               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
|            | <i>Voorregeling GKW klimaatplafonds</i> |           |                        |                                 |                            |
| 36         | Regelafsluiter                          |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in TR                      |
| 37         | Regelafsluiter BACnet koppeling         |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    | doorlussen                 |
| 38         | Circulatiepomp voeding                  | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | in TR                      |
| 39         | Circulatiepomp vrijgave/storing/sturing |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |
| 40         | Retourtemperatuuropnemer                |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 41         | Aanvoertemperatuuropnemer               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
|            | <i>Voorregeling CV Fancoilunits</i>     |           |                        |                                 |                            |
| 42         | Regelafsluiter                          |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in TR                      |
| 43         | Regelafsluiter BACnet koppeling         |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    | doorlussen                 |
| 44         | Circulatiepomp voeding                  | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | in TR                      |
| 45         | Circulatiepomp vrijgave/storing/sturing |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |
| 46         | Retourtemperatuuropnemer                |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 47         | Aanvoertemperatuuropnemer               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |

|                   |                                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>     | 31 maart 2025                       | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte tweede verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK01</b>         |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                        | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i>                         | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|            |                                         |           |                        |                                                         |                            |
|            | <i>Voorregeling GKW fancoilunits</i>    |           |                        |                                                         |                            |
| 48         | Regelafsluiter                          |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500                            | in TR                      |
| 49         | Regelafsluiter BACnet koppeling         |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305                            | doorlussen                 |
| 50         | Circulatiepomp voeding                  | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT                                  | in TR                      |
| 51         | Circulatiepomp vrijgave/storing/sturing |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT                            | in TR                      |
| 52         | Retourtemperatuuropnemer                |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                           | in TR                      |
| 53         | Aanvoertemperatuuropnemer               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                           | in TR                      |
|            |                                         |           |                        |                                                         |                            |
|            | <i>Warmtepomp warehouse</i>             |           |                        |                                                         |                            |
| 54         | Warmtepomp diverse functies             |           |                        | JOBA HCH-JZ 12X1 B2CA MT                                | op dak                     |
| 55         | Warmtepomp MODbus koppeling             |           |                        | MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,c | op dak                     |
| 56         | Tracing                                 | 1         |                        | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT                                  | op dak                     |
| 57         | Regelafsluiter open/dicht               |           |                        | DRAK CCA GY 6X0,8 MT                                    | in TR                      |
| 58         | Drukopnemer                             |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT                          | in TR                      |
| 59         | Intredetemperatuuropnemer               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                           | in TR                      |
| 60         | Uittredetemperatuuropnemer              |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                           | in TR                      |
| 61         | Circulatiepomp voeding                  | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT                                  | in TR                      |
| 62         | Circulatiepomp vrijgave/storing/sturing |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT                            | in TR                      |
|            |                                         |           |                        |                                                         |                            |
|            | <i>Transportgroep biddle units</i>      |           |                        |                                                         |                            |
| 63         | Buffervattemperatuuropnemer hoog        |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                           | in TR                      |
| 64         | Buffervattemperatuuropnemer midden      |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                           | in TR                      |
| 65         | Buffervattemperatuuropnemer laag        |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                           | in TR                      |
| 66         | Transportpomp voeding                   | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT                                  | in TR                      |
| 67         | Transportpomp vrijgave/storing/sturing  |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT                            | in TR                      |
| 68         | Retourtemperatuuropnemer                |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                           | in TR                      |
| 69         | Aanvoertemperatuuropnemer               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                           | in TR                      |

|                   |                                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>     | 31 maart 2025                       | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte tweede verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK01</b>         |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                        | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i> | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            |                                         |           |                        |                                 |                            |
|            |                                         |           |                        |                                 |                            |
|            |                                         |           |                        |                                 |                            |
|            | <b>Luchtbehandelingskast keuken</b>     |           |                        |                                 |                            |
| 70         | Luchtbehandelingskast vrijgave/storing  |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | op dak                     |
| 71         | Luchtbehandelingskast BACnet koppeling  |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    | op dak                     |
| 72         | Kanaaltemperatuur/vochtopenner inblaas  |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op LBK                     |
| 73         | Kanaaltemperatuur/vochtopenner retour   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op LBK                     |
| 74         | Kanaal drukopenner inblaas              |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op LBK                     |
| 75         | Kanaal drukopenner retour               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op LBK                     |
|            |                                         |           |                        |                                 |                            |
|            | <b>Change-over batterij LBK keuken</b>  |           |                        |                                 |                            |
| 76         | Regelafsluiter open/dicht               |           |                        | DRAK CCA GY 6X0,8 MT            | in TR                      |
| 77         | Regelafsluiter open/dicht               |           |                        | DRAK CCA GY 6X0,8 MT            | in TR                      |
| 78         | Circulatiepomp voeding                  | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | in TR                      |
| 79         | Circulatiepomp vrijgave/storing/sturing |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |
| 80         | Aanvoertemperaturopnemer                |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 81         | Retourtemperaturopnemer                 |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 82         | Vorstthermostaat                        |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in TR                      |
| 83         | Regelafsluiter                          |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in TR                      |
| 84         | Regelafsluiter BACnet koppeling         |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    | in TR                      |
| 85         | Regelafsluiter                          |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in TR                      |
| 86         | Regelafsluiter BACnet koppeling         |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    | doorlussen                 |
|            |                                         |           |                        |                                 |                            |

|                   |                                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>     | 31 maart 2025                       | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte tweede verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK01</b>         |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                       | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i> | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|----------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            | <i>WTW-unit CEO kantoor</i>            |           |                        |                                 |                            |
| 87         | WTW-unit vrijgave/storing              |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    |                            |
| 88         | WTW-unit BACnet koppeling              |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    |                            |
| 89         | Kanaaltemperatuur/vochtopenmer inblaas |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 90         | Kanaaltemperatuur/vochtopenmer retour  |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 91         | Kanaal drukopenmer inblaas             |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 92         | Kanaal drukopenmer retour              |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
|            | <i>WTW-unit warehouse 1</i>            |           |                        |                                 |                            |
| 93         | WTW-unit vrijgave/storing              |           |                        | JOBA STUURSTR HHJZ 5X1 MT       | op BG warehouse kantoor    |
| 94         | WTW-unit BACnet koppeling              |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    | op BG warehouse kantoor    |
| 95         | Kanaaltemperatuur/vochtopenmer inblaas |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 96         | Kanaaltemperatuur/vochtopenmer retour  |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 97         | Kanaal drukopenmer inblaas             |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 98         | Kanaal drukopenmer retour              |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
|            | <i>WTW-unit warehouse 2</i>            |           |                        |                                 |                            |
| 99         | WTW-unit vrijgave/storing              |           |                        | JOBA STUURSTR HHJZ 5X1,5 MT     | max 150m                   |
| 100        | WTW-unit BACnet koppeling              |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    | max 150m                   |
| 101        | Kanaaltemperatuur/vochtopenmer inblaas |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 102        | Kanaaltemperatuur/vochtopenmer retour  |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 103        | Kanaal drukopenmer inblaas             |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 104        | Kanaal drukopenmer retour              |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |

|                   |                                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>     | 31 maart 2025                       | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte tweede verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK01</b>         |

| <b>nr.</b> | <b>onderdeel</b>                        | <b>ws</b> | <b>proces<br/>code</b> | <b>kabel soort en doorsnede</b> | <b>bekabeling<br/>naar</b> |
|------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            | <b>Biddle-unit warehouse</b>            |           |                        |                                 |                            |
| 105        | WTW-unit vrijgave/storing               |           |                        | JOBA STUURSTR HHJZ 5X1 MT       |                            |
| 106        | WTW-unit BACnet Ethernet koppeling      |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    |                            |
| 107        | Kanaaltemperatuur/vochttopnemer inblaas |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 108        | Kanaaltemperatuur/vochttopnemer retour  |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 109        | Kanaal drukopnemer inblaas              |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 110        | Kanaal drukopnemer retour               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 111        | WTW-unit vrijgave/storing               |           |                        | JOBA HH-JZ 5X2,5 QMM CCA MT     |                            |
| 112        | WTW-unit BACnet Ethernet koppeling      |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    |                            |
| 113        | Kanaaltemperatuur/vochttopnemer inblaas |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 114        | Kanaaltemperatuur/vochttopnemer retour  |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 115        | Kanaal drukopnemer inblaas              |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 116        | Kanaal drukopnemer retour               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 117        | WTW-unit vrijgave/storing               |           |                        | JOBA STUURSTR HHJZ 5X1,5 MT     | max 150m                   |
| 118        | WTW-unit BACnet koppeling               |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    | max 150m                   |
| 119        | Kanaaltemperatuur/vochttopnemer inblaas |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 120        | Kanaaltemperatuur/vochttopnemer retour  |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 121        | Kanaal drukopnemer inblaas              |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 122        | Kanaal drukopnemer retour               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 123        | WTW-unit vrijgave/storing               |           |                        | JOBA STUURSTR HHJZ 5X1,5 MT     | max 200m                   |
| 124        | WTW-unit BACnet koppeling               |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    | max 200m                   |
| 125        | Kanaaltemperatuur/vochttopnemer inblaas |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 126        | Kanaaltemperatuur/vochttopnemer retour  |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 127        | Kanaal drukopnemer inblaas              |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |
| 128        | Kanaal drukopnemer retour               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | op WTW                     |

|                   |                                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>     | 31 maart 2025                       | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte tweede verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK01</b>         |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                           | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i> | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            | <i>Luchtbehandelingskast kantoren</i>      |           |                        |                                 |                            |
| 129        | Luchtklepservo toevoer                     |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in TR                      |
| 130        | Drukopnemer filter toevoer lucht           |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in TR                      |
| 131        | Warmtewiel voeding                         | 1         |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT          | in TR                      |
| 132        | Warmtewiel vrijgave/storing, sturing 0-10V |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |
| 133        | Regelafsluiter verwarmers                  |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in TR                      |
| 134        | Circulatiepomp verwarmers                  | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | in TR                      |
| 135        | Circulatiepomp verwarmers sturing/storing  |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |
| 136        | Aanvoertemperaturopnemer verwarmers        |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 137        | Retourtemperaturopnemer verwarmers         |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 138        | Vorstbeveiligings thermostaat              |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in TR                      |
| 139        | Regelafsluiter koeler                      |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in TR                      |
| 140        | Retourtemperaturopnemer koeler             |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 141        | Regelafsluiter                             |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in TR                      |
| 142        | Regelafsluiter BACnet koppeling            |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305    | in TR                      |
| 143        | Toevoerventilator EC motor                 | 0         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | in TR                      |
| 144        | Toevoerventilator 0-10V, sturing/storing   |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |
| 145        | Toevoerventilator EC motor                 | 0         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | in TR                      |
| 146        | Toevoerventilator 0-10V, sturing/storing   |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |
| 147        | Toevoerventilator EC motor                 | 0         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | in TR                      |
| 148        | Toevoerventilator 0-10V, sturing/storing   |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |
| 149        | kanaaldrukopnemer retour                   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in TR                      |
| 150        | Kanaaltemperaturopnemer retour lucht/RV    |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in TR                      |
| 151        | Kanaal temperaturopnemer inblaaslucht      |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in TR                      |
| 152        | kanaaldrukopnemer inblaas                  |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in TR                      |
| 153        | Afvoerventilator EC motor                  | 0         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | in TR                      |
| 154        | Afvoerventilator 0-10V, sturing/storing    |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT    | in TR                      |



|                   |                                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>     | 31 maart 2025                       | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte tweede verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK01</b>         |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                                | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i>        | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 155        | Afvoerventilator EC motor                       | 0         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT                 | in TR                      |
| 156        | Afvoerventilator 0-10V, sturing/storing         |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT           | in TR                      |
| 157        | Afvoerventilator EC motor                       | 0         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT                 | in TR                      |
| 158        | Afvoerventilator 0-10V, sturing/storing         |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT           | in TR                      |
| 159        | Drukopnemer filter retour lucht                 |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT         | in TR                      |
| 160        | Luchtklepservo afvoer                           |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500           | in TR                      |
|            |                                                 |           |                        |                                        |                            |
|            | <b>Warmte/koudemeters</b>                       |           |                        |                                        |                            |
| 161        | Warmtemeter fancoils CV BG voeding              |           |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT                 | in TR                      |
| 162        | Warmtemeter fancoils CV BG M-bus                |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT          | in TR                      |
| 163        | Temperatuuropnemer warmtemeter                  |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter |                            |
| 164        | Temperatuuropnemer warmtemeter                  |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter |                            |
| 165        | Koudemeter fancoils GKW BG voeding              |           |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT                 | in TR                      |
| 166        | Koudemeter fancoils GKW M-bus                   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT          | in TR                      |
| 167        | Temperatuuropnemer koudemeter                   |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter |                            |
| 168        | Temperatuuropnemer koudemeter                   |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter |                            |
| 169        | Warmtemeter klimaatplafonds CV 1e verd. voeding |           |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT                 | doorlussen                 |
| 170        | Warmtemeter klimaatplafonds CV 1e verd. M-bus   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT          | doorlussen                 |
| 171        | Temperatuuropnemer warmtemeter                  |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter |                            |
| 172        | Temperatuuropnemer warmtemeter                  |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter |                            |
| 173        | Koudemeter klimaatplafonds GKW 1e verd. voeding |           |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT                 | doorlussen                 |
| 174        | Koudemeter klimaatplafonds GKW 1e verd. M-bus   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT          | doorlussen                 |
| 175        | Temperatuuropnemer koudemeter                   |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter |                            |
| 176        | Temperatuuropnemer koudemeter                   |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter |                            |
| 177        | Warmtemeter klimaatplafonds CV 2e verd. voeding |           |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT                 | doorlussen                 |
| 178        | Warmtemeter klimaatplafonds CV 2e verd. M-bus   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT          | doorlussen                 |
| 179        | Temperatuuropnemer warmtemeter                  |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter |                            |

|                   |                                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>     | 31 maart 2025                       | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte tweede verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK01</b>         |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                                | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i>                           | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|            |                                                 |           |                        |                                                           |                            |
|            |                                                 |           |                        |                                                           |                            |
| 180        | Temperatuuropnemer warmtemeter                  |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter                    |                            |
| 181        | Koudemeter klimaatplafonds GKW 2e verd. voeding |           |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT                                    | doorlussen                 |
| 182        | Koudemeter klimaatplafonds GKW 2e verd. M-bus   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                             | doorlussen                 |
| 183        | Temperatuuropnemer koudemeter                   |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter                    |                            |
| 184        | Temperatuuropnemer koudemeter                   |           |                        | Via aansluitsnoer van 2 meter op meter                    |                            |
|            |                                                 |           |                        |                                                           |                            |
|            | <b>KWh-meters</b>                               |           |                        |                                                           |                            |
| 185        | Kwh-meter OVK BG                                |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 186        | Kwh-meter OVK 1e verdieping                     |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 187        | Kwh-meter OVK 2e verdieping                     |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 188        | Kwh-meter HVK 1                                 |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 189        | Kwh-meter HVK 2                                 |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
|            |                                                 |           |                        |                                                           |                            |
|            | <b>Diverse E-meldingen</b>                      |           |                        |                                                           |                            |
| 190        | E-verdeler MODbus koppeling 1                   |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 191        | E-verdeler MODbus koppeling 2                   |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 192        | E-verdeler MODbus koppeling 3                   |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 193        | E-verdeler MODbus koppeling 4                   |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 194        | E-verdeler MODbus koppeling 5                   |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 195        | E-verdeler MODbus koppeling 6                   |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 196        | E-verdeler MODbus koppeling 7                   |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 197        | E-verdeler MODbus koppeling 8                   |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 198        | MIVA noodoproep                                 |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 199        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 1           |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 200        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 2           |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 201        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 3           |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 202        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 4           |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |

|                   |                                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>     | 31 maart 2025                       | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte tweede verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK01</b>         |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                       | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i>                           | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|----------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|            |                                        |           |                        |                                                           |                            |
|            |                                        |           |                        |                                                           |                            |
| 203        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 5  |           |                        | Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 204        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 6  |           |                        | Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 205        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 7  |           |                        | Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 206        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 8  |           |                        | Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 207        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 9  |           |                        | Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 208        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 10 |           |                        | Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 209        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 11 |           |                        | Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 210        | Overspanningsbeveiliging E-verdeler 12 |           |                        | Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
|            |                                        |           |                        |                                                           |                            |
|            | <i>Grijswaterinstallatie</i>           |           |                        |                                                           |                            |
| 211        | Grijswaterinstallatie storing/bedrijf  |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT                            |                            |
|            |                                        |           |                        |                                                           |                            |
|            | <i>Split-unit serverruimte</i>         |           |                        |                                                           |                            |
| 212        | Split-unit storing serverruimte        |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                             | max 50m                    |
| 213        | Ruimtetemperatuuropnemer               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                             | max 50m                    |
|            |                                        |           |                        |                                                           |                            |
|            | <i>Onderstation algemeen</i>           |           |                        |                                                           |                            |
| 214        | Buitentemperatuur/vochtopenmer         |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT                            | op dak                     |
| 215        | Brandmelding                           |           |                        | Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 216        | Brandventilatieschakeling              |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT                                      |                            |
| 217        | Overwerktimer hal                      |           |                        | JOBA STUURSTR HHJZ 5X1 MT                                 | max 100m                   |
| 218        | Overwerktimer kantoor                  |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500                              |                            |
|            |                                        |           |                        |                                                           |                            |

|                |                |                     |                     |                     |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Status:</b> | <b>Offerte</b> | <b>Ons Project:</b> | PR 20257075-2500091 | <b>Nuva Keukens</b> |
| <b>Datum:</b>  | 31 maart 2025  | <b>Uw Project:</b>  | 250212              | <b>Someren</b>      |
|                |                | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>Naregelingen</b> |

| <b>Stuks</b> | <b>onderdeel</b>                        | <b>wcd</b> | <b>totaal</b> | <b>materiaal</b>             | <b>bekabeling</b> |
|--------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|-------------------|
|              |                                         |            |               |                              | <b>naar</b>       |
|              |                                         |            |               |                              |                   |
|              | <b>Voeding 230V</b>                     |            |               |                              |                   |
| 102          | Voeding naregeling                      |            |               | Levering derde               |                   |
|              |                                         |            |               |                              |                   |
|              | <b>Communicatiebus (lussen)</b>         |            |               |                              |                   |
| 102          | Communicatie Priva                      |            |               | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305 |                   |
|              |                                         |            |               |                              |                   |
|              | <b>Naregelingen</b>                     |            |               |                              |                   |
| 102          | Aansluitsnoer voeding naregeling        |            |               | Levering derde               |                   |
| 42           | Aansluitsnoer voeding FCU               |            |               | Wielandsnoer 3V              |                   |
| 48           | Touchpoint one                          |            |               | Patchkabel 20 meter          |                   |
| 102          | Zesweg regelafsluiter                   |            |               | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 |                   |
| 96           | VAV box toevoer/retour met terugmelding |            |               | DRAK CCA GY 6X0,8 MT         |                   |
| 42           | 0-10V sturing FCU                       |            |               | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500 |                   |
| 102          | DIN rail + natobaan                     |            |               | Levering derde               |                   |
|              |                                         |            |               |                              |                   |