

|                   |                                              |                     |                     |                                                |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                               | <b>Ons Project:</b> | PR 20257145-2500250 | <b>DAF gebouw C29 (buffervaten) tankenpark</b> |
| <b>Datum:</b>     | 27 augustus 2025                             | <b>Uw Project:</b>  | OF25.0994           | <b>Eindhoven</b>                               |
| <b>Plaats RK:</b> | tegen de buitenwand nieuwe tankopslag ruimte | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK1-TANKS</b>                               |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                               | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i>                           | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|            |                                                |           |                        |                                                           |                            |
|            | <b>Voedingen</b>                               |           |                        |                                                           |                            |
| 1          | Regelkast 1                                    |           |                        | Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 2          | Elektrische heater                             |           |                        | Werkzaamheden derden                                      |                            |
|            |                                                |           |                        |                                                           |                            |
|            | Totaal voedingen derden aansluiten             | <b>1</b>  |                        |                                                           |                            |
|            | Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | <b>0</b>  |                        |                                                           |                            |
|            |                                                |           |                        |                                                           |                            |
|            | <b>Tanks C29.10 t.b.v. C24</b>                 |           |                        |                                                           |                            |
| 1          | Vulklep vulleiding naar Vat (214.10.01)        |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT                                      | nabij tank 9               |
| 2          | Vulklep 3-weg (10dw.10.01)                     |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT                                      | nabij tank 9               |
| 3          | Werkschakelaar Flushen                         |           |                        | DRAK CCA GY 2X0,8 MT                                      | nabij tank 9               |
| 4          | Lekdetectie vat (208.10.01)                    |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT                            | in nieuw tankopslag ruimte |
| 5          | Nivo schakelaar VAT boven (232.10.01)          |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                             | in nieuw tankopslag ruimte |
| 6          | Nivo meting vat (212.10.01)                    |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                             | in nieuw tankopslag ruimte |
| 7          | Lekdetectie bak (208.10.02)                    |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT                            | nabij tank 9               |
| 8          | Kortsluitklep vaten (214.10.04)                |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT                                      | nabij tank 9               |
| 9          | Wateroverlastdetectie                          |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT                            | nabij tank 9               |
|            |                                                |           |                        |                                                           |                            |

|                   |                                              |                     |                     |                                                |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                               | <b>Ons Project:</b> | PR 20257145-2500250 | <b>DAF gebouw C29 (buffervaten) tankenpark</b> |
| <b>Datum:</b>     | 27 augustus 2025                             | <b>Uw Project:</b>  | OF25.0994           | <b>Eindhoven</b>                               |
| <b>Plaats RK:</b> | tegen de buitenwand nieuwe tankopslag ruimte | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK1-TANKS</b>                               |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                              | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i> | <i>bekabeling<br/>naar</i>         |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|            | <b>Tanks C29.10 t.b.v. C24 transport</b>      |           |                        |                                 |                                    |
| 10         | Klep zuigleiding (214.10.05)                  |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 11         | Klep future (214.10.06)                       |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 12         | Klep zuigleiding (214.10.08)                  |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 13         | Klep future (214.10.07)                       |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 14         | Regelklep retour (10TW10.01)                  |           |                        | DRAK CCA GY 6X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 15         | Drukopnemer retour (207.10.03????)            |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 16         | Flowschakelaar zuigleiding (208.10.01)        |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 17         | Transportpomp 1 voeding (10M10.01)            | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | 400V/6A/in nieuw tankopslag ruimte |
| 18         | Transportpomp 1 diverse functies (10M10.01)   |           |                        | DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT      | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 19         | Werkschakelaar Transportpomp 1                |           |                        | DRAK CCA GY 2X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 20         | Drukverschilopnemer fuel filter 1 (207.10.02) |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 21         | Transportpomp 2 voeding (reserve)             | 1         |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT          | 230V/6A/in nieuw tankopslag ruimte |
| 22         | Transportpomp 2 diverse functies (reserve)    |           |                        | DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT      | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 23         | Werkschakelaar Transportpomp 2                |           |                        | DRAK CCA GY 2X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 24         | Drukverschilopnemer fuel filter 2 (reserve)   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 25         | Drukopnemer aanvoer fuel (207.10.01)          |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 26         | Drukverschilopnemer (207.10.04)               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 27         | Wateroverlastdetectie opvangbak (210.10.01)   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
|            | <b>Tanks C2.11 t.b.v. C29</b>                 |           |                        |                                 |                                    |
| 28         | Vulklep vulleiding naar Vat (214.11.01)       |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | nabij tank 9                       |
| 29         | Vulklep 3-weg (10dw.11.01)                    |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | nabij tank 9                       |
| 30         | Werkschakelaar Flushen                        |           |                        | DRAK CCA GY 2X0,8 MT            | nabij tank 9                       |
| 31         | Lekdetectie vat (208.11.01)                   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 32         | Nivo schakelaar VAT boven (232.11.01)         |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 33         | Nivo meting vat (212.11.01)                   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | nabij tank 9                       |
| 34         | Lekdetectie bak (208.11.02)                   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | nabij tank 9                       |
| 35         | Wateroverlastdetectie                         |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | nabij tank 9                       |
|            | <b>Tanks C29.11 t.b.v. C29 transport</b>      |           |                        |                                 |                                    |
| 36         | Klep zuigleiding (214.11.05)                  |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |

|                   |                                              |                     |                     |                                                |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                               | <b>Ons Project:</b> | PR 20257145-2500250 | <b>DAF gebouw C29 (buffervaten) tankenpark</b> |
| <b>Datum:</b>     | 27 augustus 2025                             | <b>Uw Project:</b>  | OF25.0994           | <b>Eindhoven</b>                               |
| <b>Plaats RK:</b> | tegen de buitenwand nieuwe tankopslag ruimte | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK1-TANKS</b>                               |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                              | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i> | <i>bekabeling<br/>naar</i>         |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 37         | Klep future (214.11.06)                       |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 38         | Klep zuigleiding (214.11.08)                  |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 39         | Klep future (214.11.07)                       |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 40         | Regelklep retour (10TW11.01)                  |           |                        | DRAK CCA GY 6X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 41         | Drukopnemer retour (207.11.03????)            |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 42         | Flowschakelaar zuigleiding (208.11.01)        |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 43         | Transportpomp 1 voeding (10M11.01)            | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT          | 400V/6A/in nieuw tankopslag ruimte |
| 44         | Transportpomp 1 diverse functies (10M11.01)   |           |                        | DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT      | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 45         | Werkschakelaar Transportpomp 1                |           |                        | DRAK CCA GY 2X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 46         | Drukverschilopnemer fuel filter 1 (207.11.02) |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 47         | Transportpomp 2 voeding (reserve)             | 1         |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT          | 230V/6A/in nieuw tankopslag ruimte |
| 48         | Transportpomp 2 diverse functies (reserve)    |           |                        | DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT      | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 49         | Werkschakelaar Transportpomp 2                |           |                        | DRAK CCA GY 2X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 50         | Drukverschilopnemer fuel filter 2 (reserve)   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 51         | Drukopnemer aanvoer fuel (207.11.01)          |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 52         | Drukverschilopnemer (207.11.04)               |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 53         | Wateroverlastdetectie opvangbak (211.11.01)   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
|            |                                               |           |                        |                                 |                                    |
|            | <b>Afpompen vaten</b>                         |           |                        |                                 |                                    |
| 54         | Transportpomp 1 voeding (07W11.03)            | 1         |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT          | 230V/6A/in nieuw tankopslag ruimte |
| 55         | Transportpomp 1 diverse functies (07W11.03)   |           |                        | DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT      | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 56         | Werkschakelaar Transportpomp 1                |           |                        | DRAK CCA GY 2X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 57         | Trilvork nivo detectie 07FS01                 |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT   | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 58         | Wateroverlastdetectie opvangbak (210.11.01)   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 59         | Leegloopklep (214.10.02)                      |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |
| 60         | Leegloopklep (214.11.02)                      |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT            | in nieuw tankopslag ruimte         |

|                   |                                              |                     |                     |                                                |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                               | <b>Ons Project:</b> | PR 20257145-2500250 | <b>DAF gebouw C29 (buffervaten) tankenpark</b> |
| <b>Datum:</b>     | 27 augustus 2025                             | <b>Uw Project:</b>  | OF25.0994           | <b>Eindhoven</b>                               |
| <b>Plaats RK:</b> | tegen de buitenwand nieuwe tankopslag ruimte | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK1-TANKS</b>                               |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                              | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i>                           | <i>bekabeling<br/>naar</i>           |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            |                                               |           |                        |                                                           |                                      |
|            |                                               |           |                        |                                                           |                                      |
|            |                                               |           |                        |                                                           |                                      |
|            | <b>Afzuigventilatie ext. Tank park</b>        |           |                        |                                                           |                                      |
| 61         | Afzuigventilator 01 EC voeding                | 1         |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT                                    | 230V/16A/in nieuw tankopslag ruimte  |
| 62         | Afzuigventilator 01 EC diverse functies       |           |                        | DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT                                | in nieuw tankopslag ruimte           |
| 63         | Werkschakelaar afzuigventilator               |           |                        | DRAK CCA GY 2X0,8 MT                                      | in nieuw tankopslag ruimte           |
| 64         | Drukverschilopnemer afzuigventilator          |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT                            | in nieuw tankopslag ruimte           |
| 65         | Luchtklepservomotor                           |           |                        | DRAK CCA GY 8X0,8 MT                                      | in nieuw tankopslag ruimte           |
|            |                                               |           |                        |                                                           |                                      |
|            |                                               |           |                        |                                                           |                                      |
|            | <b>Heater ext. Tank park</b>                  |           |                        |                                                           |                                      |
| 66         | Toevoerventilator 01 voeding                  | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT                                    | max 2,2kW/volgens bestek             |
| 67         | Toevoerventilator 01 vrijgave/bedrijf/storing |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT                              | in nieuw tankopslag ruimte           |
| 68         | Werkschakelaar toevoerventilator              |           |                        | DRAK CCA GY 2X0,8 MT                                      | in nieuw tankopslag ruimte           |
| 69         | Elektrische heater diverse functies           | 1         |                        | DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT                                | in nieuw tankopslag ruimte           |
| 70         | Werkschakelaar elektrische heater             |           |                        | DRAK CCA GY 2X0,8 MT                                      | volgens bestek                       |
| 71         | Ruimtetemperatuuropnemer                      |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT                             | in nieuw tankopslag ruimte           |
|            |                                               |           |                        |                                                           |                                      |
|            |                                               |           |                        |                                                           |                                      |
|            | <b>Onderstation algemeen</b>                  |           |                        |                                                           |                                      |
| 72         | Brandmelding                                  |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                                      |
| 73         | Burkert kleppen deel 1 voeding                |           |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT                                    | 230V/10A/nabij tank 9                |
| 74         | Burkert kleppen deel 2 voeding                |           |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT                                    | 230V/10A/nabij tank 9                |
| 75         | Burkert kleppen deel 3 voeding                |           |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT                                    | 230V/10A/in nieuwe tankopslag ruimte |
| 76         | Communicatiekabel regelkasten                 |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305                              | max 100m                             |
|            |                                               |           |                        |                                                           |                                      |

|                   |                                |                     |                     |                                         |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                 | <b>Ons Project:</b> | PR 20257145-2500250 | DAF gebouw C29 (buffervaten) tankenpark |
| <b>Datum:</b>     | 27 augustus 2025               | <b>Uw Project:</b>  | OF25.0994           | Eindhoven                               |
| <b>Plaats RK:</b> | in nieuwbouw tankopslag ruimte | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | RK1.1-EXTERN                            |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>              | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i>                           | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|-------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|            |                               |           |                        |                                                           |                            |
|            |                               |           |                        |                                                           |                            |
|            |                               |           |                        |                                                           |                            |
|            | <i>Onderstation algemeen</i>  |           |                        |                                                           |                            |
| 1          | Voeding regelkast RK1.1       |           |                        | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT                                    | 20A/naar RK1-Tanks         |
| 2          | Brandmelding                  |           |                        | Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 3          | Communicatiekabel regelkasten |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305                              | naar RK1-Tanks             |
|            |                               |           |                        |                                                           |                            |

|                   |                  |                     |                     |                                                |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>   | <b>Ons Project:</b> | PR 20257145-2500250 | <b>DAF gebouw C29 (buffervaten) tankenpark</b> |
| <b>Datum:</b>     | 27 augustus 2025 | <b>Uw Project:</b>  | OF25.0994           | <b>Eindhoven</b>                               |
| <b>Plaats RK:</b> | nabij tank 9     | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK1.2-VULPUNT</b>                           |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                               | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i>                           | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|            |                                                |           |                        |                                                           |                            |
|            | <b>Voedingen</b>                               |           |                        |                                                           |                            |
| 1          | Touchpaneel PC                                 |           |                        | Werkzaamheden derden                                      |                            |
|            |                                                |           |                        |                                                           |                            |
|            | Totaal voedingen derden aansluiten             | 0         |                        |                                                           |                            |
|            | Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A | 0         |                        |                                                           |                            |
|            |                                                |           |                        |                                                           |                            |
|            | <b>Onderstation algemeen</b>                   |           |                        |                                                           |                            |
| 1          | Brandmelding                                   |           |                        | Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco |                            |
| 2          | Reset/storing zoemer in                        |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500                              |                            |
| 3          | Storing lamp Groen/rood                        |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500                              |                            |
| 4          | Sleutelschakelaar 1 (C24)                      |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500                              |                            |
| 5          | Sleutelschakelaar 1 (C29)                      |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500                              |                            |
| 6          | Voeding regelkast RK1.2                        |           |                        | DRAK HULT CCA 5G2,5 MT                                    | 25A/naar RK1-Tanks         |
| 7          | Communicatiekabel regelkasten                  |           |                        | COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305                              | naar RK1-Tanks             |
|            |                                                |           |                        |                                                           |                            |